工程名稱：　　KC-8A(單邊R角)

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15*15cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	385	642	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	8	8	
每　M　單　價　計：					880	元

792

工程名稱：　　KC-8B(單邊R角)

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15*20cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	415	692	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	8	8	
每　M　單　價　計：					930	元

842

工程名稱：　　KC-9A

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15/20*27cm□					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	546	910	
緣石二面洗石子加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	120	120	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					1210	元

1060

工程名稱：　　KC-9B

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石100*15/20*27cm					單位：1.00支	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.00	1090	1,090	
緣石二面洗石子加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	120	120	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　支　單　價　計：					1390	元

1240

工程名稱：　　KC-10A

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15*15cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	372	620	
緣石表面洗石子三面工料		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					860	元

770

工程名稱：　　KC-10B

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石100*15*15cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.00	620	620	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	80	80	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					880	元

770

工程名稱：　　KC-10C

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15*6cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	456	760	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					1000	元

910

工程名稱：　　KC-10D

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15*20cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	390	650	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	80	80	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					910	元

800

工程名稱：　　KC-11

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*20*20cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	480	800	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	100	100	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					1080	元

950

工程名稱：　　KC-12

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*12*15cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	375	625	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	55	55	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					860	元

775

KC-13

號數：	工程項目：預鑄洗石子路緣石50*15*15cm				單位： 1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	2.00	390	780	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：					1020	元

930

工程名稱：

KC-14

號數：	工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15*20cm				單位： 1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	438	730	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	80	80	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：					990	元

880

工程名稱：

KC-15

號數：	工程項目：預鑄洗石子路緣石60*10*10cm				單位： 1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	264	440	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	90	90	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：					710	元

590