

工程名稱：

P6-A

號數：		工程項目：預鑄洗石子(噴砂)圓型樹穴(直徑210cm)			單位：1.00座	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子(噴砂)圓型樹穴		座	1.00	10390	10,390	
1:3水泥砂漿		式	1.00	143	143	
鋪設工資		式	1.00	357	357	
零星工料		式	1.00	10	10	
每座單價計：				10900 元		

工程名稱：

P6-B

號數：		工程項目：預鑄洗石子(噴砂)半圓型樹穴(直徑210cm)			單位：1.00座	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子(噴砂)半圓型樹穴		座	1.00	10120	10,120	
1:3水泥砂漿		M	5.10	30	153	
鋪設工資		M	5.10	100	510	
零星工料		式	1.00	17	17	
每座單價計：				10800 元		

工程名稱：

P9-A

號數：		工程項目：預鑄洗石子(噴砂)圓型樹穴(φ100cm)			單位：1.00座	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子(噴砂)圓型樹穴		座	1.00	7345	7,345	
1:3水泥砂漿		M	3.14	30	94	
鋪設工資		M	3.14	80	251	
零星工料		式	1.00	10	10	
每座單價計：				7700 元		