

工程名稱：

KC-20

號數：		工程項目：預鑄岩面界石50*15*6cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄岩面界石		支	2.00	385	770	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：					850	元

770

工程名稱：

KC-21

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石60*20*12cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	372	620	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：					850	元

770

工程名稱：

KC-22

號數：		工程項目：預鑄洗石子洩水孔路緣石60*15*25cm			單位：1.00支	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子洩水孔路緣石		支	1.00	1390	1390	
鋼模組具		式	1.00	280	280	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	100	100	
零星工料		式	1.00	10	10	
每支單價計：					1950	元

1,820

工程名稱：

KC-23

號數：		工程項目：預鑄岩面路緣石60*10*11cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄岩面路緣石		支	1.67	354	590	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：					670	元

工程名稱：

KC-24

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石100*20*35cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.00	1310	1310	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	150	150	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：					1640	元

1460