

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓仿石材磚T=3cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=3cm		m ²	1.00	720	720	
仿石材鋼模組具		m ²	1.00	80	80	
透心骨材		m ²	1.00	50	50	
1：3水泥沙漿		m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資		m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：					1210	元

850

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓仿石材磚T=6cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=6cm		m ²	1.00	620	620	
仿石材鋼模組具		m ²	1.00	80	80	
透心骨材		m ²	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿		m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資		m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：					1120	元

760

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓仿石材磚T=6cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=6cm		m ²	1.00	620	620	
仿石材鋼模組具		m ²	1.00	80	80	
透心骨材		m ²	1.00	60	60	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：					970	元

760

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓仿石材磚T=8cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=8cm		m ²	1.00	680	680	
仿石材鋼模組具		m ²	1.00	80	80	
透心骨材		m ²	1.00	70	70	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：					1040	元

830