

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=3cm			m ²	1.00	720	720	
仿石材鋼模組具			m ²	1.00	80	80	
透心骨材			m ²	1.00	50	50	
磚面噴砂加工			m ²	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿			m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資			m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	5	5	
每 m ² 單價計：						1270	元

910

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=6cm			m ²	1.00	620	620	
仿石材鋼模組具			m ²	1.00	80	80	
透心骨材			m ²	1.00	60	60	
磚面噴砂加工			m ²	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿			m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資			m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	5	5	
每 m ² 單價計：						1180	元

820

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=6cm			m ²	1.00	620	620	
仿石材鋼模組具			m ²	1.00	80	80	
透心骨材			m ²	1.00	60	60	
磚面噴砂加工			m ²	1.00	60	60	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資			m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單價計：						1030	元

820

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚T=8cm			m ²	1.00	680	680	
仿石材鋼模組具			m ²	1.00	80	80	
透心骨材			m ²	1.00	70	70	
磚面噴砂加工			m ²	1.00	60	60	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資			m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單價計：						1100	元

890