

工程名稱：

號數： 工程項目：高壓混凝土洞孔磚(拼花紋路噴砂面) T=6cm 單位：1.00m <sup>2</sup>						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土洞孔磚		m <sup>2</sup>	1.00	620	620	
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00	60	60	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工		m <sup>2</sup>	1.00	60	60	
粗河砂		m <sup>3</sup>	0.04	1250	50	
鋪設工資		m <sup>2</sup>	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m <sup>2</sup> 單 價 計：				1030 元		

820

工程名稱：

號數： 工程項目：高壓混凝土洞孔磚(拼花紋路噴砂面) T=8cm 單位：1.00m <sup>2</sup>						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土洞孔磚		m <sup>2</sup>	1.00	680	680	
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00	70	70	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工		m <sup>2</sup>	1.00	60	60	
粗河砂		m <sup>3</sup>	0.04	1250	50	
鋪設工資		m <sup>2</sup>	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m <sup>2</sup> 單 價 計：				1100 元		

890

工程名稱：

號數： 工程項目：高壓混凝土洞孔磚(拼花紋路研磨面) T=6cm 單位：1.00m <sup>2</sup>						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土洞孔磚		m <sup>2</sup>	1.00	620	620	
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00	60	60	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面磨石子加工處理		m <sup>2</sup>	1.00	240	240	
粗河砂		m <sup>3</sup>	0.04	1250	50	
鋪設工資		m <sup>2</sup>	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m <sup>2</sup> 單 價 計：				1210 元		

1000

工程名稱：

號數： 工程項目：高壓混凝土洞孔磚(拼花紋路研磨面) T=8cm 單位：1.00m <sup>2</sup>						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土洞孔磚		m <sup>2</sup>	1.00	680	680	
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00	70	70	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面磨石子加工處理		m <sup>2</sup>	1.00	240	240	
粗河砂		m <sup>3</sup>	0.04	1250	50	
鋪設工資		m <sup>2</sup>	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m <sup>2</sup> 單 價 計：				1280 元		

1070

工程名稱：

號數： 工程項目：高壓混凝土洞孔磚(拼花紋路水刀沖磨面) T=6cm 單位：1.00m<sup>2</sup>

工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土洞孔磚		m <sup>2</sup>	1.00	620	620	
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00	60	60	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
高壓水刀沖磨加工		m <sup>2</sup>	1.00	240	240	
粗河砂		m <sup>3</sup>	0.04	1250	50	
鋪設工資		m <sup>2</sup>	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m <sup>2</sup> 單價計：					1210	元

1000

工程名稱：

號數： 工程項目：高壓混凝土洞孔磚(拼花紋路水刀沖磨面) T=8cm 單位：1.00m<sup>2</sup>

工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土洞孔磚		m <sup>2</sup>	1.00	680	680	
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00	70	70	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
高壓水刀沖磨加工		m <sup>2</sup>	1.00	240	240	
粗河砂		m <sup>3</sup>	0.04	1250	50	
鋪設工資		m <sup>2</sup>	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m <sup>2</sup> 單價計：					1280	元

1070