

工程名稱：

KC-48

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石60(30)*15*25cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	438	730	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	90	90	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：				1000 元		

880

工程名稱：

KC-49A

號數：		工程項目：預鑄上方岩面路緣石60*10*10cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	380	633	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	7	7	
每 M 單價計：				710 元		

633

工程名稱：

KC-49B

號數：		工程項目：預鑄上方岩面路緣石60*10*11cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	390	650	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：				730 元		

650

工程名稱：

KC-49C

號數：		工程項目：預鑄上方岩面路緣石60*10*12cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	410	683	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	7	7	
每 M 單價計：				760 元		

683

工程名稱：

KC-49D

號數：		工程項目：預鑄上方岩面路緣石60*10*15cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	420	700	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單價計：				790 元		

700

工程名稱：

KC-49E

號數：		工程項目：預鑄上方岩面路緣石60*10*20cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	450	750	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：				840 元		

750

工程名稱：

KC-50

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石100*15*12cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.00	760	760	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：				1000 元		

910

工程名稱：

KC-51□

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石100*15*15cm			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石	(無倒角)	支	1.00	760	760	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：				1000 元		

910

工程名稱：

KC-53A

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15/20*33cm□			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	684	1,140	
緣石二面洗石子加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	120	120	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：				1440 元		

1,290

工程名稱：

KC-53B

號數：		工程項目：預鑄洗石子路緣石60*15/20*42cm□			單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	894	1,490	
緣石二面洗石子加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
鋪設工資		M	1.00	120	120	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單 價 計：				1790 元		

1,640