工程名稱: KC-48A

					M00	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	438	730	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		Μ	1.00	90	90	
零星工料		式	1.00	10	10	
			·			
每 M 單	價 計:				1000	元

工程名稱: KC-48B

號數: 工程項目:預鑄洗石子路緣石30*15*25cm 單位: 1.00M						M00
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	3.33	219	730	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		М	1.00	90	90	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單	價 計:			•	1000	元

_工程名稱: KC-48C

號數: 工程項目:預鑄洗石子路緣石60*15*30cm					單位: 1.00M			
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註		
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	510	850			
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150			
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20			
舖設工資		М	1.00	90	90			
零星工料		式	1.00	10	10			
每 M 單	價 計:				1120	元		

_工程名稱: KC-48D

號數: 工程項目:預鑄洗石	頁目:預鑄洗石子路緣石60*20*25cm 單位: 1.00M					M00
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	546	910	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		М	1.00	90	90	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單	價 計:			-	1180	元

880

880

1,000

1,060

工程名稱: KC-49A

號數: 工程項目:預鑄上方	預鑄上方岩面路緣石60*10*10cm 單位: 1.00M				00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	380	633	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		М	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	7	7	
每 M 單	價 計:				710	元

_工程名稱: KC-49B

號數: 工程項目:預鑄上方	事上方岩面路緣石60*10*11cm 單位: 1.00M				M00	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	390	650	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		М	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單	價 計:	,			730	元

工程名稱: KC-49C

號數: 工程項目:預鑄上方岩面路緣石60*10*12cm				單位: 1.00M			
工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石			支	1.67	410	683	
1:3水泥砂漿			式	1.00	20	20	
舖設工資			М	1.00	50	50	
零星工料			式	1.00	7	7	
每 M	單價	計:	•			760	元

_工程名稱: KC-49D

號數: 工程項目:預鑄上方					單位: 1.00M			
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註		
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	420	700			
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20			
舖設工資		М	1.00	60	60			
零星工料		式	1.00	10	10			
	-			-				
每 M 單	價 計:				790	元		

工程名稱: KC-49E

號數: 工程項目:預鑄上方	上方岩面路緣石60*10*20cm 單位: 1.00M				00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄上方岩面路緣石		支	1.67	450	750	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		М	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單	價 計:				840	元

工程名稱: KC-50

號數: 工程項目:預鑄洗石	1 2 3/4/10/2011 3 7 4/2011 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註	
預鑄洗石子路緣石		支	1.00	760	760		
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150		
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20		
舖設工資		М	1.00	60	60		
零星工料		式	1.00	10	10		
每 M 單	價 計:				1000	元	

工程名稱: KC-51

號數: 工程項目:預鑄洗石						M00
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石	(無倒角)	支	1.00	760	760	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		Μ	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每 M 單	價 計:				1000	元

910

910

工程名稱:					KC-53A			
號數: 工程項目:預鑄洗石	唬數: 工程項目:預鑄洗石子路緣石60*15/20*33cm□					單位: 1.00M		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註		
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	684	1,140			
緣石二面洗石子加工		式	1.00	150	150			
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20			
舖設工資		М	1.00	120	120			
零星工料		式	1.00	10	10			
			·			•		
每 M 單	價 計:	,			1440	元		

1,290

KC-53B 工程名稱:

號數: 工程項目:預鑄洗石子路緣石60*15/20*42cm□				單位: 1.00M		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	894	1,490	
緣石二面洗石子加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		М	1.00	120	120	
零星工料		式	1.00	10	10	
				•		
每 M 單	價 計:	•		-	1790	元

1,640