工程名稱：　　KC-57

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石60*10*33cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	1.67	654	1,090	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	100	100	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					1370	元

1,240

工程名稱：　　KC-58A

號數：　工程項目：預鑄岩面收邊界石60*15*10cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄岩面收邊界石		支	1.67	468	780	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					860	元

工程名稱：　　KC-58B

號數：　工程項目：預鑄岩面收邊界石60*15*15cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄岩面收邊界石		支	1.67	480	800	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					890	元

工程名稱：　　KC-58C

號數：　工程項目：預鑄岩面收邊界石60*15*20cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄岩面收邊界石		支	1.67	510	850	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	60	60	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					940	元

工程名稱：　　KC-58D

號數：　工程項目：預鑄岩面收邊界石60*15*6cm					單位：1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄岩面收邊界石		支	1.67	462	770	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	50	50	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					850	元

工程名稱：　　KC-59

號數：　工程項目：預鑄洗石子路緣石50*10*25cm					單位： 1.00M	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子路緣石		支	2.00	455	910	
緣石表面洗石子或噴砂加工		式	1.00	150	150	
1:3水泥砂漿		式	1.00	20	20	
舖設工資		M	1.00	90	90	
零星工料		式	1.00	10	10	
每　M　單　價　計：					1180	元

1,060

工程名稱：　　KC-60

號數：　工程項目：預鑄斜坡道收邊緣石(圓弧)					單位： 1.00支	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄斜坡道收邊緣石(圓弧)		支	1.00	2600	2600	
二面噴砂或洗石子加工		式	1.00	200	200	
1:3水泥砂漿		式	1.00	15	15	
吊裝工資		式	1.00	380	380	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每　支　單　價　計：					3200	元

2,800