工程名稱：

號數：	工程項目：高壓混凝土磚(斬石面) T=3cm				單位：1.00m^2	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m^2	1.00	720	720	
透心骨材		m^2	1.00	50	50	
磚面噴砂加工		m^2	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿		m^3	0.03	3500	105	
鋪設工資		m^2	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m^2 單 價 計：					1190	元

830

工程名稱：

號數：	工程項目：高壓仿石材磚30*30*3cm(斬石面)				單位：1.00m^2	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓仿石材磚		m^2	1.00	720	720	
仿石材鋼模組具		m^2	1.00	80	80	
透心骨材		m^2	1.00	50	50	
磚面噴砂加工		m^2	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿		m^3	0.03	3500	105	
鋪設工資		m^2	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m^2 單 價 計：					1270	元

910

工程名稱：

號數：	工程項目：高壓混凝土磚(斬石面) T=6cm				單位：1.00m^2	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m^2	1.00	620	620	
透心骨材		m^2	1.00	60	60	
磚面噴砂加工		m^2	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿		m^3	0.03	3500	105	
鋪設工資		m^2	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m^2 單 價 計：					1100	元

740

工程名稱：

號數：	工程項目：高壓混凝土磚(斬石面) T=6cm				單位：1.00m^2	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m^2	1.00	620	620	
透心骨材		m^2	1.00	60	60	
磚面噴砂加工		m^2	1.00	60	60	
粗河砂		m^3	0.04	1250	50	
鋪設工資		m^2	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m^2 單 價 計：					950	元

740

工程名稱：

號數：	工程項目：高壓混凝土磚(斬石面) T=8m				單位： 1.00m^2		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註	
高壓混凝土磚		m^2	1.00	680	680		
透心骨材		m^2	1.00	70	70		810
磚面噴砂加工		m^2	1.00	60	60		
粗河砂		m^3	0.04	1250	50		
鋪設工資		m^2	1.00	150	150		
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10		
每 m^2 單 價 計：					1020	元	

工程名稱：

號數：	工程項目：高壓混凝土磚(斬石面) T=10m				單位： 1.00m^2		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註	
高壓混凝土磚(斬石面)		m^2	1.00	1740	1740		
透心骨材		m^2	1.00	80	80		1880
磚面噴砂加工		m^2	1.00	60	60		
粗河砂		m^3	0.04	1250	50		
鋪設工資		m^2	1.00	150	150		
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10		
每 m^2 單 價 計：					2090	元	