

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
導盲(導引)(警示)磚			m ²	1.00	930	930	
1：3水泥沙漿			m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資			m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：						1290	元

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
導盲(導引)(警示)磚			m ²	1.00	840	840	
1：3水泥沙漿			m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資			m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：						1200	元

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
導盲(導引)(警示)磚			m ²	1.00	840	840	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資			m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：						1050	元

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
導盲(導引)(警示)磚			m ²	1.00	910	910	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資			m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：						1120	元