

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓混凝土磚(麵包磚) T=6cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m ²	1.00	770	770	
透心骨材		m ²	1.00	60	60	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
1：3水泥沙漿		m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資		m ²	1.00	250	250	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：				1270 元		

910

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓混凝土磚(麵包磚) T=6cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m ²	1.00	770	770	
透心骨材		m ²	1.00	60	60	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：				1120 元		

910

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓混凝土磚(麵包磚) T=8cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m ²	1.00	850	850	
透心骨材		m ²	1.00	70	70	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：				1210 元		

1000

工程名稱：

號數：		工程項目：高壓混凝土磚(麵包磚) T=10cm			單位：1.00m ²	
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
高壓混凝土磚		m ²	1.00	1580	1580	
透心骨材		m ²	1.00	80	80	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：				1950 元		

1740