

工程名稱：

硬底

號數：		工程項目：仿石材六角磚(邊長=25cm/T=8cm)		單位：1.00m ²		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
仿石材六角磚		m ²	1.00	1030	1030	
透心骨材		m ²	1.00	70	70	
仿石材六角磚鋼模組具		式	1.00	80	80	
1：3水泥沙漿		m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資		m ²	1.00	260	260	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：				1550 元		

1180

工程名稱：

硬底

號數：		工程項目：仿石材六角磚(邊長=25cm/T=8cm)		單位：1.00m ²		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
仿石材六角磚		m ²	1.00	1030	1030	
透心骨材		m ²	1.00	70	70	
仿石材六角磚鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理		m ²	1.00	60	60	
1：3水泥沙漿		m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資		m ²	1.00	260	260	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：				1610 元		

1240

工程名稱：

硬底

號數：		工程項目：仿石材六角磚(邊長=25cm/T=8cm)		單位：1.00m ²		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
仿石材六角磚		m ²	1.00	1030	1030	
透心骨材		m ²	1.00	70	70	
仿石材六角磚鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面高壓水沖磨加工處理		m ²	1.00	240	240	
1：3水泥沙漿		m ³	0.03	3500	105	
鋪設工資		m ²	1.00	260	260	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	5	5	
每 m ² 單 價 計：				1790 元		

1420