

工程名稱：

號數： 工程項目：預鑄洗石子(噴砂)飛石踏板(T=6CM) 單位：1.00m ²						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子(噴砂)飛石踏板		m ²	1.00	2200	2200	
沃土整平夯實		式	1.00	20	20	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：				2430 元		

工程名稱：

號數： 工程項目：預鑄洗石子(噴砂)飛石踏板(T=8CM) 單位：1.00m ²						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子(噴砂)飛石踏板		m ²	1.00	2400	2400	
沃土整平夯實		式	1.00	20	20	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：				2630 元		

工程名稱：

號數： 工程項目：預鑄洗石子(噴砂)飛石踏板(T=10CM) 單位：1.00m ²						
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
預鑄洗石子(噴砂)飛石踏板		m ²	1.00	2600	2600	
沃土整平夯實		式	1.00	20	20	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資		m ²	1.00	150	150	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：				2830 元		