

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
水泥			kg	50.00	4	200	
石粉			kg	50.00	4	200	
回收天然石碎粒			kg	120.00	12	1440	
灌模及脫模工資			工	0.10	1500	150	
點焊網絲網			式	1.00	620	620	
鋼模組具			式	1.00	380	380	
洗石子或噴砂工資			工	0.25	1800	450	
4.5*9.5磁磚(30*5)			才	4.00	60	240	
磁磚補貼工資			才	4.00	40	160	
伸縮縫工料			式	1.00	110	110	
1：3水泥沙漿			m <sup>3</sup>	0.05	3500	159	
鋪設工資			m <sup>2</sup>	1.51	250	378	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	13	13	
每 m <sup>2</sup> 單 價 計：						4500	元