

工程名稱： TYPE-A (密鋪)

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=62cm/TH=8cm)			m ²	1.00	2400	2400	
內值點焊鋼絲網			式	1.00	100	100	
鋼模組具			式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理			m ²	1.00	60	60	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
整平夯實			式	1.00	20	20	
鋪設工資			m ²	1.00	230	230	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單價計：						2950	元

2640

工程名稱： TYPE-A (縫隙植草)

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=62cm/TH=8cm)			m ²	0.76	2400	1835	
內值點焊鋼絲網			式	1.00	100	100	
鋼模組具			式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理			m ²	1.00	60	60	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
整平夯實			式	1.00	20	20	
鋪設工資			m ²	1.00	230	230	
覆土			m ²	0.24	30	7	
噴草籽			m ²	0.24	20	5	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	13	13	
每 m ² 單價計：						2400	元

2075

工程名稱： TYPE-B (密鋪)

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=50cm/TH=8cm)			m ²	1.00	2960	2960	
內值點焊鋼絲網			式	1.00	100	100	
鋼模組具			式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理			m ²	1.00	60	60	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
整平夯實			式	1.00	20	20	
鋪設工資			m ²	1.00	230	230	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單價計：						3510	元

3200

工程名稱： TYPE-B (縫隙植草)

號數： 工程項目：不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=50cm/TH=8cm)(疏鋪)		單位： 1.00m2				
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=50cm/TH=8cm)		m ²	0.72	2960	2131	
內值點焊鋼絲網		式	1.00	100	100	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理		m ²	1.00	60	60	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
整平夯實		式	1.00	20	20	
鋪設工資		m ²	1.00	230	230	
覆土		m ²	0.28	35	10	
噴草籽		m ²	0.28	30	8	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	11	11	
每 m ² 單價計：				2700 元		

2371

工程名稱： TYPE-C (密鋪)

號數： 工程項目：不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=15cm/TH=5cm)		單位： 1.00m2				
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=15cm/TH=5cm)		m ²	1.00	2960	2960	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理		m ²	1.00	60	60	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
整平夯實		式	1.00	20	20	
鋪設工資		m ²	1.00	230	230	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單價計：				3410 元		

3100

工程名稱： TYPE-D (密鋪)

號數： 工程項目：不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=25cm/TH=6cm)		單位： 1.00m2				
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
不等邊六角形預鑄混凝土板(噴砂面) (邊長=25cm/TH=6cm)		m ²	1.00	2960	2960	
鋼模組具		式	1.00	80	80	
磚面噴砂加工處理		m ²	1.00	60	60	
粗河砂		m ³	0.04	1250	50	
整平夯實		式	1.00	20	20	
鋪設工資		m ²	1.00	230	230	
零星工料(含切磋及損耗)		式	1.00	10	10	
每 m ² 單價計：				3410 元		

3100