

工程名稱：

S40

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
楓葉植草磚			m ²	1.00	1000	1000	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資			m ²	1.00	150	150	
覆土			m ²	1.00	30	30	
噴草籽			m ²	1.00	20	20	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：						1260	元

工程名稱：

工料項目		說明	單位	數量	單價	總價	附註
鏤空六邊型植草磚			m ²	1.00	1100	1100	
粗河砂			m ³	0.04	1250	50	
鋪設工資			m ²	1.00	150	150	
覆土			m ²	1.00	30	30	
噴草籽			m ²	1.00	20	20	
零星工料(含切磋及損耗)			式	1.00	10	10	
每 m ² 單 價 計：						1360	元